Centro de Inserción Social y Unidad de Madres



Ficha técnica

Ubicación: Palma de Mallorca (España)
Cliente: Vias y Construcciones, S.A.
Alcance del Trabajo: Proyecto de Estructura
Superficie Construida: 20.000 m2
Proyecto de Arquitectura: Árgola Arquitectos.
Propiedad: Ministerio del Interior
Año de Realización: 2007
Presupuesto ejecución: 2.500.000 €

Descripción

El proyecto viene a cubrir las necesidades de plazas penitenciarias que precisa la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, en la cuidad de Palma de Mallorca, para internos en régimen de tercer grado o régimen de semilibertad y para madres con hijos.

La Unidad de Madres, pionera en España, cuenta con una capacidad para albergar una veintena de madres con hijos y dispone de unas modernas instalaciones y servicios (entre los que podemos destacar los pediátricos) para que estos niños puedan criarse en un entorno adecuado y en las mejores condiciones posibles.

En cuanto al Centro de Inserción Social que ha sido inaugurado con el nombre de Joaquín Ruiz Giménez-Cortés, permite albergar un total de 300 reclusos en régimen de tercer grado. El edificio proyectado cuenta con diferentes talleres con el objetivo de lograr una mejor inserción social en el futuro.

En total el edificio consta de aproximadamente 20.000 m2 de estructura y cuenta con un sótano y cuatro plantas sobre rasante. Se emplearon forjados sanitarios tipo caviti y forjados de losa maciza ya que las luces de proyecto eran las adecuadas para esta tipología. Los rendimientos en obra permitieron abrir el centro en plazo y poder satisfacer una de las necesidades del cliente.